

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT DACHU I KOMINÓW</b>					
1	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> -cegła budowlana klinkierowa pełna	m <sup>3</sup>		
	2.584		m <sup>3</sup>	2.584	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.584</b>
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona	m <sup>2</sup>		
	10.759		m <sup>2</sup>	10.759	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.759</b>
4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> -kominy	m <sup>2</sup>		
	6.000		m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
5	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw. ręcznie na podł.z cegły i pustaków bet.,siatek,plyt wiór.-cem.w piwnicach i na strychach(ściany i stropy)	m <sup>2</sup>		
	6.000		m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych,betonu, cegły i drewna	m <sup>2</sup>		
	20.683		m <sup>2</sup>	20.683	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.683</b>
7	kalk. własna	koszt opinii kominarskiej przed i po przebudowie kominów	kpl		
	1.000		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie do 200 m <sup>2</sup> nachylenie 85-120%	m <sup>2</sup>		
	220		m <sup>2</sup>	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
9	KNR 4-01 0414-09	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie lat do 16 cm	m <sup>2</sup>		
	220		m <sup>2</sup>	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
10	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępne krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m(paroprzepuszczalne)	m <sup>2</sup>		
	220		m <sup>2</sup>	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
11	KNR 2-02 0504-05	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w łuskę - w pozycji uwzględniono 22 szt dachówki krańcowej	m <sup>2</sup>		
	220		m <sup>2</sup>	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
12	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
	43		m	43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
13	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	48		m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
14	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
	48		m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
15	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
	23.439		m <sup>2</sup>	23.439	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.439</b>
16	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
	46.000		m <sup>2</sup>	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
17	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy metalowe	m		
	4		m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 2.000	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	2.000
19	KNR 2-15 0209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm 2.000	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	2.000
20	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 8.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	8.000
21	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 345.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	345.000	
				<b>RAZEM</b>	345.000
22	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 10 m 345.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	345.000	
				<b>RAZEM</b>	345.000
23		Czas pracy rusztowań 345.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	345.000	
				<b>RAZEM</b>	345.000
24	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 9.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.500	
				<b>RAZEM</b>	9.500
25	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 9.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.500	
				<b>RAZEM</b>	9.500
26		Składowanie gruzu 14.25	t t	14.250	
				<b>RAZEM</b>	14.250
27	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 36	m m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	36.000
28	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 22	m m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	22.000
29	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 40	m m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	40.000
30	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	10.000
31	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokolów) o wys.do 35 cm 45	m m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	45.000
32	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi 220	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	220.000	
				<b>RAZEM</b>	220.000