

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA MURU OPOROWEGO
ADRES INWESTYCJI : GŁUSZYCA, UL. ZDROJOWA 1
INWESTOR : Gmina Głuszyca
ADRES INWESTORA : ul. GRUNWALDZKA 55, 58-340 GŁUSZYCA
WYKONAWCA ROBÓT : XXXXXXXXXXXXX
ADRES WYKONAWCY : XXXXXXXXXXXXX

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jacek Brzozowski (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 20 luty 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wtorek, 20 luty 2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ROZBIÓRKA MURU OPOROWEGO PRZY BUDYNKU WIELORODZINNYM MIESZKALNYM PRZY UL. ZDROJOWEJ W GRZMIĄCEJ W GMINIE GŁUSZYCA.

Prace będą polegać na:

- rozbiórce muru oporowego,
- zebraniu i oczyszczeniu w górnej części terenu ziemi i rumoszu,
- wykarczowaniu drzew zagrażających stabilności,
- zabezpieczenie skarpy siatkami stalowymi,
- odwodnienie terenu - korytkami betonowymi.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka muru oporowego i zabezpieczenie skarpy przy budynku ul. Zdrojowa 1 Głuszycza.					
1		ROZBIÓRKA MURU OPOROWEGO			
1	KNR 4-01 d.1 0212-02 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 21*0.5*2	m ³ m ³	 21.000	
				RAZEM	21.000
2	KNR 2-01 d.1 0102-07	Ręczne karczowanie drzew (śr. 66-75 cm) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-01 d.1 0102-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm) 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 2-01 d.1 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem 175	m ² m ²	 175.000	
				RAZEM	175.000
5	KNR 2-01 d.1 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 175	m ² m ²	 175.000	
				RAZEM	175.000
6	KNR 2-01 d.1 0125-06	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 4 175	m ² m ²	 175.000	
				RAZEM	175.000
7	KNNR 10 d.1 0407-02 analogia	Wykonanie ubezpieczenia siatkami stalowymi o oczkach 8*10 kotwionymi w podłożu. [21*3]+[10*4]	m ² m ²	 103.000	
				RAZEM	103.000
8	KNP1 0211- d.1 01 0211- 01.02	Wbicie kotwy stalowej w ziemię na głębokość do 1m z nakładkami z blachy. 0.44*103	kotw. kotw.	 45.320	
				RAZEM	45.320
9	KNR 2-23 d.1 0403-03 analogia	Ogrodzenia - barierki stalowe na słupkach z rur bez wypełnienia - wysokość 110cm. 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
10	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 21	m ³ m ³	 21.000	
				RAZEM	21.000
11	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.10	m ³ m ³	 21.000	
				RAZEM	21.000
12	d.1 wycena indywidualna	Oplata składowiskowa poz.10*1.7	t t	 35.700	
				RAZEM	35.700
13	KNR 2-31 d.1 0407-05 analogia	Korytka betonowe 35x25x8 odwadniające na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 29	m m	 29.000	
				RAZEM	29.000