PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Wymiana barier ochronnych wzdłuż rzeki Bystrzyca w rejonie ul. Bohaterów Getta i ul. Sienkiewicza
Adres inwestycji : Głuszyca
Inwestor : Gmina Głuszyca
Adres inwestora : ul. Grunwaldzka 55
: <<nazwa wykonawcy robót>>
: <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Katarzyna Łazanowska
Data opracowania : 21.03.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Przedmiot zamówienia dotyczy:
- demontażu istniejącego ogrodzenia (ogrodzenie zostanie odebrane przez Zamawiającego),
- dostawy i montażu ogrodzenia wzdłuż ulicy Bohaterów Getta i ul. Sienkiewicza w Głuszycy oraz bariery na moście - długość ogrodzenia do wykonania to ok. 510,00 mb.

Ogrodzenie musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., poz. 2181)
Przęsła ogrodzeniowe należy pomalować farbą epoksydową dwuskładnikową (czarną) przeznaczoną do wymalowań zewnętrznych (zwiększona odporność na warunki atmosferyczne). Użyte do produkcji przęseł materiały muszą posiadać certyfikaty jakości wyrobów (dołączone do dokumentacji odbiorowej).
Wymiary przęseł ogrodzeniowych:
- szerokość 2000 - 2500 mm
- wysokość 1100 mm
- rama z profilu zamkniętego wymiary min. 30x30x2 mm
- pręty kwadratowe wymiary min. 12x12 mm
- słupek z profilu zamkniętego wymiary min. 50x50x3 mm z zaślepką
- przęsła przyspawane do słupków - blacha STOS wymiary min. 40x50x3 mm

Ogrodzenie należy zamontować w miejsce starego ogrodzenia, bez naruszania biegnącego wzdłuż drogi chodnika.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Normator

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**KNR 2-25 0307-03**	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia - przęsła metalowe w ramie z ceownika i słupy	m2		
		495	m2	495.000	
				RAZEM	**495.000**
2	**KNR 2-02 1805-11**	Wykonanie i montaż przęseł ogrodzeniowych metalowych ozdobnych z prętów kwadratowych min. 12x12 mm, rama z profilu zamkniętego min. 30x30x2 mm, słupek z profilu zamkniętego min. 50x50x3 mm - wymiary 2, 0-2,5 x 1,1 m	m2		
		560	m2	560.000	
				RAZEM	**560.000**

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Normator