

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: Odbudowa drogi gminnej w Głuszycy (dz. nr 112 dr) wraz z odwodnieniem na długości 300 mb (od km 0+000 do 0+300) gradobicie, intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.

Adres: dz. 112 obręb 1 Głuszycy

Zamawiający: Gmina Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszycy

Opracowujący: inż. Katarzyna Łazanowska

Spis zawartości programu funkcjonalno- użytkowego

1. Część opisowa.
2. Część informacyjna.

1. Część opisowa

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i wykonania odbudowy drogi (zaprojektuj i wybuduj)

1.2 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

Wyremontowana droga powinna spełniać potrzeby komunikacyjne lokalnej społeczności zapewniając bezpieczne przemieszczanie się w pasie drogowym. Klasa drogi D o natężeniu ruchu KR1. Nawierzchnia wyremontowanej drogi - beton asfaltowy. Początek drogi - skrzyżowanie z drogą gminną ul. Parkowa. Dotychczasowa nawierzchnia na całym odcinku - nieulepszona, gruntowa.

1.3 Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe.

Zamawiający wprowadzi wykonawcę w teren z określeniem precyzyjnym zakresu (od-do). Parametry drogi powinny spełniać wymogi obowiązujących przepisów, w szczególności w optymalny sposób spełnić swoją funkcję w odniesieniu do istniejącego natężenia ruchu pieszych, miejsc niebezpiecznych, jak też estetyki z uwzględnieniem przepisów ustaw: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999 r. poz. 430 z późn. zm.),

minimalne parametry drogi:

- ⇒ Szerokość jezdni ok. 3,0 m, długość drogi ok.300 mb
- ⇒ Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej gr.20 cm
- ⇒ Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm - ok.900 m²
- ⇒ Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm - ok. 900 m²
- ⇒ Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm - ok. 900 m²
- ⇒ Wykonanie pobocza z zagęszczonej mieszanki 0-31,5mm o szer.50 cm - ok.300 mb
- ⇒ Wykonanie odwodnienia liniowego drogi

Termin wykonania 30.10.2018 r.

Patrz załącznik graficzny.

Szczegółowe rozwiązania projektowe podlegają uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego na etapie wykonywania Projektu budowlanego. Połączenie drogi (skrzyżowanie) z drogą gminną ul. Parkowa musi być uzgodnione z Zarządcą drogi gminnej w zakresie

zagospodarowania terenu w granicach skrzyżowania oraz zagospodarowania wód opadowych i organizacji ruchu.

1.4 Przygotowanie placu budowy.

Plac budowy należy zorganizować i zabezpieczyć zgodnie z warunkami ustalonymi przez zarządcę drogi: Urząd Miejski w Głuszycy.

1.5 Zagospodarowanie terenu - Korona drogi w pasie drogowym zgodnie z istniejącymi warunkami. W przypadku zmiany parametru szerokości jezdni należy zachować istniejące zagospodarowanie w zakresie zjazdów i dojść do posesji w granicach pasa drogowego. Zamawiający nie przewiduje odwodnienia wgłębnego chyba, że będzie to wynikało z niezbędnych uzgodnień Projektu budowlanego.

2. Część informacyjna

2.1. Oświadczenie zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych.

2.2 Przepisy prawne

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999 r., poz.430 z późn. zm.),

2.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.

Lokalizacja przedmiotu projektu nie dotyczy obszarów podlegających nadzorowi konserwatora zabytków.

2.4 Inwentaryzacja zieleni.

Realizacja inwestycji nie będzie powodować niszczenia zieleni i ścinania drzew. W przypadku wystąpienia takiej konieczności decyzje wyrażającą zgodę na ścięcie drzew wyda Burmistrz Głuszycy.

2.5 Dodatkowe wytyczne inwestorskie

Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zabezpieczyć obsługę geodezyjną w celu prawidłowego wykonania robót łącznie z wykonaniem pomiaru powykonawczego.

Należy wykonać i uzgodnić z odpowiednimi służbami projekt organizacji ruchu łącznie z zamontowaniem niezbędnego oznakowania wynikającego z projektu.

Przed realizacją zadania należy zgłosić zamiar wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Głuszycy, dn. 28.05.2018 r.

GROSZYCA OSRĘD 1

