

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.139	km		
			km	0.139	
				RAZEM	0.139
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 139.0*2.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	347.500	
				RAZEM	347.500
4	KNR 2-31 1101-03	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucz- nia - głębokość wyboi do 5 cm 139*2.5*0.65	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	225.875	
				RAZEM	225.875
5	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 348.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	348.000	
				RAZEM	348.000
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową 348.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	348.000	
				RAZEM	348.000
7	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars- twa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 139.0*2.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	347.500	
				RAZEM	347.500
8	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars- twa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 347.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	347.500	
				RAZEM	347.500
9	KNNR 6 0113-06	Pobocze-warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po za- gęszczeniu 15 cm 139.0*2*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	139.000	
				RAZEM	139.000
10	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- formacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup> 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000