

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDOWA BOISKA DO KOSZYKÓWKI					
1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek Krotność = 2 29*16	m ²		
			m ²	464.000	
				RAZEM	464.000
2	KNNR 1 0203-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi 29*16*0.20	m ³		
			m ³	92.800	
				RAZEM	92.800
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 16*29	m ²		
			m ²	464.000	
				RAZEM	464.000
4	KNR 2-23 0301-04	Ułożenie podkładu na gruncie z piasku lub żwiru - zagęszczona podsypka piaskowa gr.5cm. 29*16*0.10	m ³		
			m ³	46.400	
				RAZEM	46.400
5	wycena indywidualna	Geowłóknina separacyjna 29*16	m ²		
			m ²	464.000	
				RAZEM	464.000
6	KNR 2-23 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 5 cm 16*29	m ²		
			m ²	464.000	
				RAZEM	464.000
7	KNR 2-23 0104-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna dodatek za każdy 1 cm Krotność = 5 16*29	m ²		
			m ²	464.000	
				RAZEM	464.000
8	KNR 2-23 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm Krotność = 2 16*29	m ²		
			m ²	464.000	
				RAZEM	464.000
9	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne 16*29	m ²		
			m ²	464.000	
				RAZEM	464.000
10	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 29*16	m ²		
			m ²	464.000	
				RAZEM	464.000
11	KNR-W 2-02 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu - fundament kosza Krotność = 2 0.5*0.5*0.8	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
12	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie i montaż w gotowych otworach fundamentów, stojaków metalowych do koszykówki - mocowanie stopy tablicy do kosza 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach kosza do koszykówki 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR AT-04 0203-03	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - symbole - białe linie boiska. 5	m ²		
			m ²	5.000	
				RAZEM	5.000