

NWESTOR	GMINA GŁUSZYCA ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MK-PROJEKT ul. Śliwkowa 113 55-080 Smolec Tel. +48 660 46 57 81 e-mail: biuro@mk-projekt.org
OBIEKT BUDOWALNY/ ZAMIERZENIE BUDOWLANE	Odbudowa muru oporowego w ciągu cieku R-20 w m. Grzmiąca na odcinku 100 m bieżących (powódź intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013)
TEMAT OPRACOWANIA:	KOSZTORY OFERTOWY
NUMERY DZIAŁEK:	

Dział robót: 45000000-7	Roboty budowlane
Grupa robót 45100000-8 45200000-9	Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 45500000-2	Roboty wykończeniowe Wynajem maszyn i urządzeń dla prowadzenia robót budowlanych wodnych i lądowych oraz operatora sprzętu

Nr archiwalny:	Stadium:	Data:
02_MK-2015	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	03-2015

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	BRANŻA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Kopel	72/DOŚ/05	MOSTOWA	
PROJEKTANT				
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Maciej Boberski	OPL/0753/PWOM/11	MOSTOWA	

KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa muru oporowego w ciągu cieku R-20 w m. Grzmiąca na odcinku 100 m bieżących (powódź intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013)

Nazwa obiektu lub robót budowlanych. Lokalizacja robót budowlanych

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Grupa **45.1**
Klasa **45.10**
Kategoria **45.100.000-8 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
(Roboty w zakresie burzenia)**

Grupa **45.2**
Klasa **45.22**
Kategoria **45.220.000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane**

Wartość robót netto:

data opracowania: MARZEC 2015r

poziom cen OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o "SEKOCENBUD" I kwartał 2015r

ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa muru oporowego w ciągu cieku R-20 w m. Grzmiąca na odcinku 100 m
bieżących (powódź intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013)

Wyszczególnienie	Wartość zł *)
A. CZĘŚĆ OGÓLNA	
WYMAGANIA OGÓLNE	
ZAPLECZE WYKONAWCY	
B. ROBOTY MOSTOWE	
R1 - Budowa murów kamiennych h do 1,5 m z gurtami wg PT	
R2 - Budowa murów kamiennych h do 2,5 m z gurtami wg PT	
OGÓŁEM BEZ VAT (A+B)	
OGÓŁEM Z VAT-em	
wartość zamówienia (netto) w EURO	

*) Wartość należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

.....
(pieczęć i podpis oferenta)

.....
(data)

KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa muru oporowego w ciągu cieku R-20 w m. Grzmiąca na odcinku 100 m bieżących
(powódź intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013)

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie	Jednostka		Cena	Wartość
		elementów rozliczeniowych	Nazwa	Ilość	jedn. zł	zł
1	2	3	4	5	6	7
A.CZĘŚĆ OGÓLNA						
Wymagania ogólne						
1	D-M.00.00.00	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	ryczałt	1		
2	Zaplecze Wykonawcy					
3	D-M.00.00.02	Urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza Wykonawcy	ryczałt	1		
4	B. CZĘŚĆ MOSTOWA					
3	R1 - Budowa murów kamiennych h do 1,5 m z gurtami wg PT					
4	STWIORB od D-01.02.02 do 14.01.01	Wykonanie ścian oporowych wg PT o grubości do 100 cm na zaprawie cementowej kamień łamany granit wraz ze spoinowaniem oraz z wszystkimi niezbędnymi czynnikami w tym min: · Rozbiórka istniejących murów (jeśli konieczne) · Wykonanie wykopów pod fundament poniżej głębokości przemarzania · Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac · Odwodnienie wykopów · Wykonanie fundamentu betonowego o grubości min. 0,80 m szer. 1,9 m · Budowę murów kamiennych granitowych na zaprawie podstawa szer.0,9 m góra 0,6 m h · Wykonanie drenaży podłużnego za murem fi 200 w warstwie filtrującej · Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 60 cm fi 100 mm · Zasypanie strefy za murami pospółka ld 0,97 · Porządkowanie terenu humusowanie Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem gł.0,6 m szer.0,3 m	mb	56,00		
5	R2 - Budowa murów kamiennych h do 2,5 m z gurtami wg PT					

KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa muru oporowego w ciągu cieku R-20 w m. Grzmiąca na odcinku 100 m bieżących
(powódź intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013)

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
			Nazwa	Ilość	jedn. zł	zł
1	2	3	4	5	6	7
6	STWIORB od D-01.02.02 do 14.01.01	Wykonanie ścian oporowych wg PT o grubości do 100 cm na zaprawie cementowej kamień łamany granit wraz ze spoinowaniem oraz z wszystkimi niezbędnymi czynnikami w tym min: <ul style="list-style-type: none"> · Wykonanie wykopów pod fundament poniżej głębokości przemarzania · Zabezpieczenie wykopów i skarp w czasie prac · Odwodnienie wykopów · Wykonanie fundamentu betonowego o grubości min. 0,80 cm szer. 2,3 m · Budowę murów kamiennych granitowych na zaprawie cementowej podstawa szer.0,9 m góra 0,6 m h · Wykonanie drenaży podłużnego za murem fi 200 w warstwie filtrującej · Wykonanie rurek drenarskich poprzecznych co 60 cm fi 100 mm · Zasypanie strefy za murami pospółka Id 0,97 · Porządkowanie terenu humusowanie · Gurty betonowe co 15 m wraz z wykopem wzdłuż muru · Transport i dostarczenie niezbędnych materiałów 	mb	44,00		
7		RAZEM CZĘŚĆ MOSTOWA				
8		OGÓŁEM BEZ VAT				

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.