

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Sieć kanalizacji sanitarnej w Głuszycy :ST 00.00.00					
1 Przewierci, rury osłonowe					
1	KNR 2-18	Przewierci o dług.do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr.300	m		
d.1	0409-02	mm w gruntach kat.III-IV	m	137.500	
		137.5			
				RAZEM	137.500
2	KNR 2-18	Przewierci o dług.do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr.	m		
d.1	0408-02	250mm w gruntach kat.III-IV	m	132.500	
		132.5			
				RAZEM	132.500
3	KNR 2-18	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 200 mm w rurach	m		
d.1	0412-01	ochronnych	m	137.500	
		137.5			
				RAZEM	137.500
4	KNR 2-18	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 160 mm w rurach	m		
d.1	0412-01	ochronnych	m	132.500	
		132.5			
				RAZEM	132.500
5	KNR 2-19	Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.300 mm	szt.		
d.1	0122-05		szt.	16.000	
	analogia	16			
				RAZEM	16.000
6	KNR 2-19	Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.250 mm	szt.		
d.1	0122-04		szt.	8.000	
		8			
				RAZEM	8.000
7	KNR-W 2-18	Przejście przez ściany -uszczelnianie przejścia	szt		
d.1	0527-01		szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
8	KNNR 1	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów; element o rozpiętości	kpl.		
d.1	0529-01	4 m	kpl.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
9	KNNR 1	Demontaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów; element o rozpię-	kpl.		
d.1	0529-06	tości 4 m	kpl.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
10	KNNR 1	Montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych	kpl.		
d.1	0527-01	typ lekkie; element o rozpiętości 4 m	kpl.	79.000	
		79			
				RAZEM	79.000
11	KNNR 1	Demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyj-	kpl.		
d.1	0527-06	nych typ lekkie; element o rozpiętości 4 m	kpl.	79.000	
		79			
				RAZEM	79.000
2 Rozbiórka i naprawa murów,umocnień,ogrodzenia					
12	KNR 4-01	Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowej	m ³		
d.2	0349-08		m ³	9.000	
		9			
				RAZEM	9.000
13	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian z kamienia o grub.do 55 cm lub zamurowanie otworów	m ³		
d.2	0316-08	na zaprawie cementowej	m ³	9.000	
		9			
				RAZEM	9.000
14	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad	m ³		
d.2	0212-02	15 cm	m ³	6.840	
		6.84			
				RAZEM	6.840
15	KNR 4-01	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.ponad 20 cm z betonu monolitycz-	m ³		
d.2	0203-03	nego	m ³	6.840	
		6.84			
				RAZEM	6.840
16	KNR 4-01	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		
d.2	0349-04		m ³	1.890	
		1.89			
				RAZEM	1.890
17	KNR 4-01	Uzupełnienie ceglami klinkier.ścian lub ścianek o gr.ponad 1/2 ceg.lub za-	m ³		
d.2	0305-03	murowanie otworów w ścianach i ściankach na zapr.cementowo-wapiennej	m ³	1.890	
		1.89			
				RAZEM	1.890
18	KNR 2-02	Osadzenie pręseł z siatki w ramach z kształtowników-demontaż i	m ²		
d.2	1805-11	montaż(wsp.do R i S 1.4,mater.podstawowy odzysk)	m ²	180.000	
		180			