

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
35	KNNR 4 d.4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 3374.7	m m	 3374.700	
				RAZEM	3374.700
36	KNNR 4 d.4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 1255.65	m m	 1255.650	
				RAZEM	1255.650
<b>5 Podsypki i zasypki</b>					
37	KNNR 4 d.5 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 402.59	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 402.590	
				RAZEM	402.590
38	KNNR 4 d.5 1411-03	Obsypanie rur śr.20 cm warstwą obsypkową z piasku 568.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 568.020	
				RAZEM	568.020
39	KNNR 4 d.5 1411-02	Obsypanie rur śr.16 cm warstwą obsypkową z piasku 144.28	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 144.280	
				RAZEM	144.280
40	KNNR 4 d.5 1411-03	Nadsypka z niesortu o grub.30 cm. 879.45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 879.450	
				RAZEM	879.450
41	d.5	Koszt transportu piasku/niesortu 339-krotny dowóz na odł.6 km 339	kpl kpl	 339.000	
				RAZEM	339.000
<b>6 Kaskady</b>					
42	KNNR 4 d.6 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 8.24	m m	 8.240	
				RAZEM	8.240
43	KNNR 4 d.6 1321-03	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm-Kołano 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
44	KNNR 4 d.6 1322-03	Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm-trójkąt 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
45	KNNR 4 d.6 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 29.68	m m	 29.680	
				RAZEM	29.680
46	KNNR 4 d.6 1321-02	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm-kołano 18	szt szt	 18.000	
				RAZEM	18.000
47	KNNR 4 d.6 1322-02	Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm-trójkąt 18	szt szt	 18.000	
				RAZEM	18.000
48	KNR-W 2-18 d.6 0527-01	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm 23	szt szt	 23.000	
				RAZEM	23.000
49	KNR 2-02 d.6 0333-01	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów pref.ścian zewn. 12.180	m m	 12.180	
				RAZEM	12.180