

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przewiduje się wykonanie następujących robót :

1. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie – m2 2604,36
2. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie – m2 2604,36
3. Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników – m2 2604,36
4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – m2 2604,36
5. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm – 2604,36
6. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie – t 260,44
7. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych – m2 5088,9
8. Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – m2 5088,9
9. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) – m2 5088,9
10. Ręczne ścinanie poboczy gr. 20 cm – m 2604