

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty rozbiórkowe</b>					
1	KNNR 6 d.10802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 2604.36	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2604.360	
				RAZEM	2604.360
2	KNNR 6 d.10801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 2604.36	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2604.360	
				RAZEM	2604.360
3	KNNR 4-01 d.10108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km-wraz zopłata za składowanie 104.17	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	104.170	
				RAZEM	104.170
4	KNNR 4-01 d.10108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 17 104.17	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	104.170	
				RAZEM	104.170
<b>2 Koryta nawierzchnia</b>					
5	KNNR 6 d.20102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 2604.36	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2604.360	
				RAZEM	2604.360
6	KNNR 4-01 d.20108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 781.31	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	781.310	
				RAZEM	781.310
7	KNNR 4-01 d.20108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 2 781.31	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	781.310	
				RAZEM	781.310
8	KNNR 6 d.20103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2604.36	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2604.360	
				RAZEM	2604.360
9	KNNR 6 d.20113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 2604.36	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2604.360	
				RAZEM	2604.360
10	KNNR 6 d.20108-0201	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 260.44	t		
			t	260.440	
				RAZEM	260.440
11	KNNR 6 d.20108-0201-500	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 260.44	t		
			t	260.440	
				RAZEM	260.440
12	KNNR 6 d.21005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 5088.90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5088.900	
				RAZEM	5088.900
13	KNNR 6 d.21005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 5088.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5088.900	
				RAZEM	5088.900
14	KNNR 6 d.20309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 5088.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5088.900	
				RAZEM	5088.900
15	KNNR 6 d.20308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 5 5088.9	t		
			t	5088.900	
				RAZEM	5088.900
16	KNNR 6 d.21302-02 analogia	Ręczne ścinanie poboczy gr. 20 cm 2604.00	m		
			m	2604.000	
				RAZEM	2604.000