



PROJEKTOWANIE DRÓG I MOSTÓW

EKSPERTYZY
KOSZTORYSOWANIE
NADZÓR INWESTORSKI

ul. Śliwkowa 113, Smolec, 55-080 Kąty Wrocławskie
NIP 886-253-52-69 REGON 020573370
Multibank 69 1140 2017 0000 4102 1215 5497

tel. +48 660 46 57 81, e-mail: biuro@mk-projekt.org
www.mk-projekt.org

NWESTOR	GMINA GŁUSZYCA ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MK-PROJEKT ul. Śliwkowa 113 55-080 Smolec Tel. +48 660 46 57 81 e-mail: biuro@mk-projekt.org
OBIEKT BUDOWALNY/ ZAMIERZENIE BUDOWLANE	<u>Teren rolny znajdujący się w m. Głuszyca, stan po powodzi w 2009 r.</u> ODBUDOWA WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU ROLNEGO NA DZIAŁKACH NR 391 (3902M2/) I 389 (4093M2/) W GŁUSZYCY (ŁĄCZNA POWIERZCHNIA DZIAŁEK 7995M2/) - POWÓDŹ 2009 ROK.
TEMAT OPRACOWANIA:	KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR
NUMERY DZIAŁEK:	391, 389

Dział robót: 45000000-7	Roboty budowlane
Grupa robót 45100000-8 45200000-9	Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 45500000-2	Roboty wykończeniowe Wynajem maszyn i urządzeń dla prowadzenia robót budowlanych wodnych i lądowych oraz operatora sprzętu

Nr archiwalny:	Stadium:	Data:
09_MK-2012	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	04-2012

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	BRANŻA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Kopel	72/DOŚ/05	MOSTOWA	
OPRACOWAŁ	-	-	-	-
OPRACOWAŁ	-	-	-	-
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Maciej Boberski	OPL/0753/PWOM/11	MOSTOWA	

KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa wraz z rekultywacją terenu rolnego na działkach nr 391 (3902m²/) i 389 (4093m²/) w Głuszycy (łączna powierzchnia działek 7995m²/) - powódź 2009 rok.

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
			Nazwa	Ilość	jedn. zł	zł
1	2	3	4	5	6	7
A.CZĘŚĆ OGÓLNA						
Wymagania ogólne						
1	D-M.00.00.00	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	ryczałt	1		
Zaplecze Wykonawcy						
3	D-M.00.00.02	Urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza Wykonawcy	ryczałt	1		
B. CZĘŚĆ DROGOWA						
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					RAZEM	
Roboty pomiarowe						
4	D-01.01.01.12	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0,4		
Wyburzenie obiektów budowlanych						
5	D-01.02.03.11	Rozebranie konstrukcji mostowych z kamienia i cegły z zabezpieczeniem koryta rzeki wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i kosztem utylizacji górna część muru do podwyższenia	X m3	X 9,60	X	X
M.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					RAZEM	
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. III						
8	D-02.01.01.14	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z darnią z przerzutem powierzchnia terenu rekultywacji	X m2	X 10091,9	X	X
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. III						
8	D-02.01.01.14	Roboty ziemne wykopy mechaniczne na odkład w gruntach nieskalistych kat. III wykopy między przekrojami I-J	X m3	X 32,4	X	X
Wykonanie nasypów pospółka						
9	D-02.03.01.14	Formowanie i zagęszczanie nasypów mechanicznie wraz z plantowaniem grunt z dowozu wraz z kosztami transportu	m3	1764,8		
Wykonanie nasypów wałów						
9	D-02.03.01.14	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3 m mechanicznie grunt z dowozu wraz z kosztami transportu stopień zagęszczenia Id 98 warstwy 30 cm	X	X	X	X
		Geotekstylna warstwa podścielająca	m2	1270,5		
		wał północny	m3	264,5		
		wał południowy	m3	179,5		
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					RAZEM	
Umocnienie powierzchniowe skarp						
18	D-06.01.01.22	Plantowanie i humusowanie skarp i terenu rekultywacji z obsianiem - gr. 20 cm humusu grunt z odkładu	m2	10092		
D-14.00.00 MURY KAMIENNE					RAZEM	
Odtworzenie murów kamiennych						
18	D-06.01.01.22	Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm na zaprawie cementowej kamień łamany granit wraz ze spoinowaniem	m2	9,6		

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Odbudowa wraz z rekultywacją terenu rolnego na działkach nr 391 (3902m²/) i 389 (4093m²/) w Głuszycy (łącna powierzchnia działek 7995m²/) - powódź 2009 rok.

Wyszczególnienie	Wartość zł *)
A. CZĘŚĆ OGÓLNA	
WYMAGANIA OGÓLNE	
ZAPLECZE WYKONAWCY	
B. ROBOTY DROGOWE	
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
ROBOTY ZIEMNE	
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
MURY KAMIENNE	
OGÓŁEM BEZ VAT (A+B)	
OGÓŁEM Z VAT-em	
<i>wartość zamówienia (netto) w EURO</i>	

PRZEDMIAR

Odbudowa wraz z rekultywacją terenu rolnego na działkach nr 391 (3902m²/) i 389 (4093m²/) w Głuszycy (łączna powierzchnia działek 7995m²/) - powódź 2009 rok.

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
A.CZEŚĆ OGÓLNA					
Wymagania ogólne					
1	D-M.00.00.00	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	ryczałt		
		1	ryczałt	1	
				RAZEM	1
Zaplecze Wykonawcy					
3	D-M.00.00.02	Urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza Wykonawcy	ryczałt		
		1	ryczałt	1	
				RAZEM	1
B. CZEŚĆ DROGOWA					
D-01.00.00					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
Roboty pomiarowe					
4	D-01.01.01.12	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km		
		0,4	km	0,4	
				RAZEM	0,4
Wyburzenie obiektów budowlanych					
5	D-01.02.03.11	Rozebranie konstrukcji mostowych z kamienia i cegły z zabezpieczeniem koryta rzeki wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i kosztem utylizacji	m3		
		górną część muru do podwyższenia			
		19,2*0,5*1	m3	9,6	
				RAZEM	9,60
M.02.00.00					
ROBOTY ZIEMNE					
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. III					
8	D-02.01.01.14	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z darnią z przerzutem	m2		
		powierzchnia terenu rekultywacji			
		4501+854,95+4735,9	m2	10091,85	
				RAZEM	10091,85
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. III					
8	D-02.01.01.14	Roboty ziemne wykopy mechaniczne na odkład w gruntach nieskalistych kat. III	m3		
		wykopy między przekrojami I-J			
		32,4	m3	32,4	
				RAZEM	32,4
Wykonanie nasypów pospółka					
9	D-02.03.01.14	Formowanie i zagęszczanie nasypów mechanicznie wraz z plantowaniem grunt z dowozu wraz z kosztami transportu	m3		
		190,5+117,5+144,5+250,8+112,24+63+113,8+64,4+293,1+415	m3	1764,84	
				RAZEM	1764,84

PRZEDMIAR

Odbudowa wraz z rekultywacją terenu rolnego na działkach nr 391 (3902m²/) i 389 (4093m²/) w Głuszycy (łączna powierzchnia działek 7995m²/) - powódź 2009 rok.

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
Wykonanie nasypów wałów					
9	D-02.03.01.14	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3 m mechanicznie grunt z dowozu wraz z kosztami transportu stopień zagęszczenia Id 98 warstwy 30 cm	m3		
		Geotekstylna warstwa podścielająca			
		5,4*(116,95+118,32)	m2	1270,458	
		wał północny			
		264,5	m3	264,5	
		wał południowy			
		179,5	m3	179,5	
				RAZEM	444
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
Umocnienie powierzchniowe skarp					
18	D-06.01.01.22	Plantowanie i humusowanie skarp i terenu rekultywacji z obsianiem - gr. 20 cm humusu grunt z odkładu	m2		
		4501+854,95+4735,9	m2	10091,85	
				RAZEM	10091,85
D-14.00.00 MURY KAMIENNE					
Odtworzenie murów kamiennych					
18	D-06.01.01.22	Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm na zaprawie cementowej kamień łamany granit wraz ze spoinowaniem	m2		
		19,2*0,5*1	m3	9,6	
				RAZEM	9,6