

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT DACHU I KOMINÓW					
1	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ -cegła budowlana klinkierowa pełna	m ³		
	2.584		m ³	2.584	
				RAZEM	2.584
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona	m ²		
	10.759		m ²	10.759	
				RAZEM	10.759
4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m ² -kominy	m ²		
	6.000		m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków bet.,siatek,plyt wiór.-cem.w piwnicach i na strychach(ściany i stropy)	m ²		
	6.000		m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych,betonu, cegły i drewna	m ²		
	20.683		m ²	20.683	
				RAZEM	20.683
7	kałk. własna	koszt opini kominarskiej przed i po przebudowie kominów	kpl		
	1.000		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie do 200 m ² nachylenie 85-120%	m ²		
	220		m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
9	KNR 4-01 0414-09	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łat do 16 cm	m ²		
	220		m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
10	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępne krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m(paroprzepuszczalne)	m ²		
	220		m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
11	KNR 2-02 0504-05	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w łuskę - w pozycji uwzględniono 22 szt dachówki krańcowej	m ²		
	220		m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
12	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiorzy	m		
	43		m	43.000	
				RAZEM	43.000
13	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	48		m	48.000	
				RAZEM	48.000
14	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
	48		m	48.000	
				RAZEM	48.000
15	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
	23.439		m ²	23.439	
				RAZEM	23.439
16	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
	46.000		m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
17	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy metalowe	m		
	4		m	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-15 0209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 8.000	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 345.000	m ² m ²	 345.000	
				RAZEM	345.000
22	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 10 m 345.000	m ² m ²	 345.000	
				RAZEM	345.000
23		Czas pracy rusztowań 345.000	m ² m ²	 345.000	
				RAZEM	345.000
24	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 9.5	m ³ m ³	 9.500	
				RAZEM	9.500
25	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 9.5	m ³ m ³	 9.500	
				RAZEM	9.500
26		Składowanie gruzu 14.25	t t	 14.250	
				RAZEM	14.250
27	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 36	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
28	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 22	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
29	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
30	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
31	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokolów) o wys.do 35 cm 45	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
32	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi 220	m ² m ²	 220.000	
				RAZEM	220.000