

**Przedmiar robót na usunięcie szkód powodziowych
we wsi Grzmiąca ul. Wiejska 10**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 15-01 0202-02	Ręczna rozbiórka murów układanych na zaprawie cementowej	m3	1,32		
2	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m i głębok. do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład. (kat.gr.IV)	m3	10,89		
3	KNR 2-01 0419-03	Grodzie ziemne o wys. do 1,5m z umocnieniem stopy skarpy płotkiem i narzutem kamiennym	m3	9,48		
4	KNR 2-11 0208-03	Budowle o obj. 1,01-10,0 m3 elementy betonowe	m3	5,29		
5	KNR 2-11 0415-03	Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łamanego	m3	4,32		
6	KNR 2-11 0416-01	Wykonanie murów okładzinowych warstwowych lub rzędowych o grubości 20-30 cm żłobów, zapór, stopni	m3	2,16		
7	KNR 2-1 0412-05	Spoinowanie murów kamiennych	m2	16,20		
8	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnek za ścianami budowli wodno- inżynierskich przy wys. nasypu do 4m – kat. gr. IV	m3	11,20		

**Przedmiar robót na usunięcie szkód powodziowych
we wsi Grzmiąca ul. Wiejska 20-22**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kalkulacja własna	Wykonanie przepustu tymczasowego fi 1000 mm pod przejazd koparki	elem	1,00		
2	KNR 2-01 0224-05	Wykopy rowów i kanałów melior. oraz wykopy przy regulacji rzek wykon. Koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV	m3	56,00		
3	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m i głębok. do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład. (kat.gr.IV)	m3	38,50		
4	KNR 2-01 0419-03	Grodzie ziemne o wys. do 1,5m z umocnieniem stopy skarpy płotkiem i narzutem kamiennym	m3	16,80		
5	KNR 2-11 0208-03	Budowle o obj. 1,01-10,0 m3 elementy betonowe	m3	24,50		
6	KNR 2-11 0208-03	Budowle o obj. 1,01-10,0 m3 elementy betonowe - gurdy	m3	2,40		
7	KNR 2-11 0415-03	Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łamanego	m3	28,00		
8	KNR 2-11 0416-01	Wykonanie murów okładzinowych warstwowych lub rzędowych o grubości 20-30 cm żłobów, zapór, stopni	m3	14,00		
9	KNR 2-1 0412-05	Spoinowanie murów kamiennych	m2	95,00		
10	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno- inżynierskich przy wys. nasypu do 4m – kat. gr. IV	m3	14,00		

**Przedmiar robót na usunięcie szkód powodziowych
we wsi Grzmiąca ul. Wiejska dawna Remiza**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. Miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpmi o szer. dna do 1,5m i głębok. do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład. (kat.gr.IV)	m3	47,25		
2	KNR 2-01 0419-03	Grodzie ziemne o wys. do 1,5m z umocnieniem stopy skarpy płotkiem i narzutem kamiennym	m3	18,00		
3	KNR 2-11 0208-03	Budowle o obj. 1,01-10,0 m3 elementy betonowe	m3	13,23		
4	KNR 2-11 0208-03	Budowle o obj. 1,01-10,0 m3 elementy betonowe - gurdy	m3	3,60		
5	KNR 2-11 0415-03	Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łamanego	m3	19,44		
6	KNR 2-11 0416-01	Wykonanie murów okładzinowych warstwowych lub rzędowych o grubości 20-30 cm żłobów, zapór, stopni	m3	9,72		
7	KNR 2-1 0412-05	Spoinowanie murów kamiennych	m2	62,10		
8	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno- inżynierskich przy wys. nasypu do 4m – kat. gr. IV	m3	24,30		

**Przedmiar robót na usunięcie szkód powodziowych
we wsi Grzmiąca ul. Wiejska 26-30**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. Miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m i głębok. do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład. (kat.gr.IV)	m3	67,20		
2	KNR 2-01 0419-03	Grodzie ziemne o wys. do 1,5m z umocnieniem stopy skarpy płotkiem i narzutem kamiennym	m3	25,80		
3	KNR 2-11 0208-03	Budowle o obj. 1,01-10,0 m3 elementy betonowe	m3	19,60		
4	KNR 2-11 0208-03	Budowle o obj. 1,01-10,0 m3 elementy betonowe - gurdy	m3	3,60		
5	KNR 2-11 0415-03	Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łamanego	m3	22,40		
6	KNR 2-11 0416-01	Wykonanie murów okładzinowych warstwowych lub rzędowych o grubości 20-30 cm żłobów, zapór, stopni	m3	11,20		
7	KNR 2-1 0412-05	Spoinowanie murów kamiennych	m2	76,00		
8	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno- inżynierskich przy wys. nasypu do 4m – kat. gr. IV	m3	11,20		

**Przedmiar robót na usunięcie szkód powodziowych
we wsi Grzmiąca ul. Wiejska 38**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. Miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m i głębok. do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład. (kat.gr.IV)	m3	48,00		
2	KNR 2-01 0419-03	Grodzie ziemne o wys. do 1,5m z umocnieniem stopy skarpy płotkiem i narzutem kamiennym	m3	19,80		
3	KNR 2-11 0208-03	Budowle o obj. 1,01-10,0 m3 elementy betonowe	m3	14,70		
4	KNR 2-11 0208-03	Budowle o obj. 1,01-10,0 m3 elementy betonowe - gurdy	m3	3,60		
5	KNR 2-11 0415-03	Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łamanego	m3	15,60		
6	KNR 2-11 0416-01	Wykonanie murów okładzinowych warstwowych lub rzędowych o grubości 20-30 cm żłobów, zapór, stopni	m3	7,80		
7	KNR 2-1 0412-05	Spoinowanie murów kamiennych	m2	54,00		
8	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno- inżynierskich przy wys. nasypu do 4m – kat. gr. IV	m3	7,80		

**Przedmiar robót na usunięcie szkód powodziowych
we wsi Grzmiąca ul. Wiejska 50**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. Miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0223-06	Wykopy rowów i kanałów meliorac. oraz wykopy przy regulacji rzek wykon. koparkami podsiębiernymi 0.25m3 na odkład w gruncie kat.IV o objęt. ponad 1.50 do 3.00 m3/m	m3	61,25		

**Przedmiar robót na usunięcie szkód powodziowych
we wsi Grzmiąca ul. Wiejska 52**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. Miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m i głębok. do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład. (kat.gr.IV)	m3	73,92		
2	KNR 2-01 0419-03	Grodzie ziemne o wys. do 1,5m z umocnieniem stopy skarpy płotkiem i narzutem kamiennym	m3	27,00		
3	KNR 2-11 0208-03	Budowle o obj. 1,01-10,0 m3 elementy betonowe	m3	20,58		
4	KNR 2-11 0208-03	Budowle o obj. 1,01-10,0 m3 elementy betonowe - gurdy	m3	3,60		
5	KNR 2-11 0415-03	Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łamanego	m3	28,56		
6	KNR 2-11 0416-01	Wykonanie murów okładzinowych warstwowych lub rzędowych o grubości 20-30 cm żłobów, zapór, stopni	m3	14,28		
7	KNR 2-1 0412-05	Spoinowanie murów kamiennych	m2	92,40		
8	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno- inżynierskich przy wys. nasypu do 4m – kat. gr. IV	m3	14,28		

Przedmiar robót na usunięcie szkód powodziowych
- wykonanie naprawy 2 mostków we wsi Grzmiąca przy ul. Wiejskiej

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. Miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m i głębok. do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład. (kat.gr.IV)	m3	6,00		
2	KNR 2-01 0419-03	Grodzie ziemne o wys. do 1,5m z umocnieniem stopy skarpy płotkiem i narzutem kamiennym	m3	10,80		
3	KNR 2-11 0208-03	Budowle o obj. 1,01-10,0 m3 elementy betonowe	m3	15,36		
4	KNR 2-11 0208-03	Budowle o obj. 1,01-10,0 m3 elementy betonowe - gurty	m3	8,00		
5	KNR 2-11 0415-03	Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łamanego	m3	7,00		