

Do uczestników przetargu

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 95**”

W związku z pytaniami uczestników postępowania przetargowego wyjaśniam:

*Pyt. 1. W dokumentacji SST pochylenie skarp przy moście wynosi 1:3. Na rysunkach zamieszczono informacje o pochyleniu 1:1. Jaka jest rzeczywista wartość? Który dokument jest wiążący?*

Odp. 1. Pochylenie skarp winno wynosić zgodnie z zamieszczonymi rysunkami 1:1.

*Pyt. 2. W dokumentacji zamieszczono SST dotyczące zbrojenia i betonu B30 nie mające odzwierciedlenia w rysunkach i przedmiarze. Jak traktować te dokumenty. Czy zakres robót wg przedmiaru jest aktualny?*

Odp. 2. Zakres robót wskazany wg przedmiaru jest aktualny, z betonu klasy B-30 wykonane mają zostać opaski betonowe o przekroju 25x35 cm zgodnie z pkt 20 przedmiaru (umocnienia ścian czołowych mostu).

*Pyt. 3. W dokumentach przetargowych jest mowa o rozbiórce istniejącego mostu. Nie ma natomiast nigdzie informacji o jego parametrach. W przedmiarze nie uwzględniono wspomnianych robót rozbiórkowych. Na jakiej podstawie Wykonawca ma oszacować jego zakres?*

Odp. 3. Poprzednia konstrukcja mostu zniszczona została w 90% w trakcie przepływu wód "powodziowych" usunięcie pozostałych fragmentów mostu uwzględnione zostało w zakresie prac przygotowawczych - pkt 2 oraz 3 przedmiaru robót (roboty przygotowawcze).

BURMISTRZ  
  
Alicja Ogórzelec