

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

### **1. WSTĘP**

#### **1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej**

Specyfikacja Techniczna „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach projektu p.n. „**Budowa kolektora sanitarnego i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej zlokalizowanych w Głuszycy górnej przy ul. Kłodzkiej od nr 61 do końca i ul. Granicznej – cała**”

#### **1.2 Zakres stosowania ST**

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

#### **1.3. Zakres robót objętych ST**

##### **1.3.1 Lokalizacja inwestycji i stan formalno-prawny terenu**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 zlokalizowana jest w miejscowości Głuszycy Górna gmina Głuszycy w województwie dolnośląskim.

Inwestycja położona jest na działkach będących w posiadaniu przez inwestora na czasowe zajęcie terenu związane z realizacją zadania

##### **1.3.2. Zakres robót do wykonania w ramach budowy kolektora sanitarnego**

Celem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej z terenów j.w. Dotychczas ścieki bytowe odprowadzane były do zlokalizowanych przy budynkach osadników gnilnych bezodpływowych, przepływowych bądź po prostu zrucane do kanalizacji deszczowej lub bezpośrednio do potoku Otłuczyna. Realizacja powyższego tematu wpłynie znacząco na poprawę stanu czystości wód rzeki Bystrzyca, w którą wpada