

jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

1.5.12. Organizacja ruchu przy wykonywaniu robót w ulicy Granicznej oraz przy wpięciu do istniejącej studzienki.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do oznakowania robót w przypadku zajęcia pasa drogowego drogi krajowej (wpięcie w istniejącą studzienkę) oraz ulicy Granicznej.

Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia o zajęcie pasa drogowego i wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania, związanego z zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg. Ponadto wniesie wszystkie opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Wykonawca ponosi koszty za zajęcie pasa drogowego. Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu mieszkańców do posesji lub innej formy zadośćuczynienia w trakcie prowadzenia robót w ulicy Granicznej.

Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie.

2. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE

Dla potrzeb dokumentacji projektowych sporządzono dokumentację geotechniczną w lipcu 2003.