

- Protokół z zasypania kolektora.
- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości,

- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez obowiązującymi przepisami.

#### **Zakres.**

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopów pod względem obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą opadową,
- przydatności podłoża naturalnego do budowy kolektora,
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu do poziomu terenu,
- zagęszczania gruntu podłoża wzmocnionego: w tym jego grubości, usytuowania w planie głębokości,
- jakości materiałów wbudowanych,
- ułożenia kolektora na podłożu,
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń dla rur i prefabrykatów oraz sposobu montażu studzienek,
- szczelności przewodów i studzienek,
- materiałów użytych do zasypu i jego stanu ubicia
- Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.