
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Parkowej przy budynku nr 9 w Głuszycy
ADRES INWESTYCJI : dz.nr 113/5,113/6,113/7,113/10
obręb 0001 Głuszycza
jedn.ewid. 022105_4
INWESTOR : Gmina Głuszycza
ADRES INWESTORA : ul.Grunwaldzka 55;
58-340 Głuszycza
BRANŻA : drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Jadwiga Janda (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 2019-04-01

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-04-01

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ulicy Parkowej przy budynku nr 9 w Głuszycy					
1		Roboty rozbiórkowe			
d.1	KNR AT-03 0104-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km {asfaltobeton wokół budynku} 885.40 {miejsca pod ławki parkowe} 35.10	m ² m ² m ²	 885.40 35.10	
				RAZEM	920.50
2	KNR AT-06 d.1 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 9 920.5*0.10/12	kurs kurs	 7.67	
				RAZEM	7.67
3	d.1 wycena indywidualna	Koszt utylizacji asfaltu poz.1*0.11	m ³ m ³	 101.26	
				RAZEM	101.26
4	KNR AT-03 d.1 0107-01 analogia	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km łącznie z ławami krawężniki 44.5+22.4+7.35+7.7+5.0*2+1.3+4.25+4.05+5.9+4.8+3.85+5.7+4.4 3.5+4.85+5.55+6.0+5.8+4.4+10.4+8.8+9.5+9.4+9.5+11.5+19.2+11.6 15.7+5.5+8.5+8.9+8.0+3.6+5.4+10.25+14.2+6.95+6.05+4.25+2.65 2.9+2.4+3.1+8.9+2.5+4.4+2.2+6.6+4.1 2.15*2+2.30+1.9+2.2+2.5+4.4+3.7+3.3+4.2+1.6 A (suma częściowa) ławy pod krawężniki poz.4A*0.06 B (suma częściowa)	m m m m m m m m m m m	 126.20 120.00 99.95 37.10 30.40 413.65 24.82 24.82	
				RAZEM	438.47
5	KNR 2-31 d.1 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 40 cm poz.1	m ² m ²	 920.50	
				RAZEM	920.50
6	KNR AT-06 d.1 0104-01	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I poz.5*0.4	t t	 368.20	
				RAZEM	368.20
7	KNR AT-06 d.1 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 9 920.5*0.40/12	kurs kurs	 30.68	
				RAZEM	30.68
8	d.1 wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu poz.4A*0.15*0.3 poz.7*0.4	m ³ m ³ m ³	 18.61 12.27	
				RAZEM	30.88
9	KNR 2-01 d.1 0101-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
10	KNR 2-01 d.1 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
11	KNR 2-01 d.1 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0.01	ha ha	 0.01	
				RAZEM	0.01
12	KNR 2-01 d.1 0110-02 0110-05	Wywożenie karpiny na odległość 9 km 1.0	mp mp	 1.00	
				RAZEM	1.00
2		Roboty przygotowawcze			
13	KNR 2-18 d.2 0625-03 analogia	Wymiana górnej części studzienek ściekowych wraz z odpływem (deszczówka)- z dopasowaniem do nowej nawierzchni i terenu oraz udrożnienie odpływów 4	szt. szt.	 4.00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.00
14	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach	ha		
d.2	0121-02	{miejsca postojowe} 125.02+157.58		282.60	
	analogia	{jezdnie i dojście do budynku} 885.40		885.40	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.14A/10000	ha	1168.00	
				0.12	
				RAZEM	0.12
15	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm- pod miejsca postojowe oraz uzupełnienie pozyskanym urobkiem ziemnym miejsc po usuniętym asfalcie pod miejscami na ławki	m ²		
d.2	0101-01	{miejsca postojowe}282.6	m ²	282.60	
	0101-02	{chodniki} 885.40	m ²	885.40	
	analogia				
				RAZEM	1168.00
16	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	poz.15	m ²	1168.00	
				RAZEM	1168.00
3		Nawierzchnie i krawężniki			
17	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.3	0401-06	poz.4	m	438.47	
				RAZEM	438.47
18	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	poz.17*0.06	m ³	26.31	
				RAZEM	26.31
19	KNR 2-31	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0404-04	poz.17	m	438.47	
				RAZEM	438.47
20	KNR 2-31	Podbudowa z mieszanki drogowej z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.3	0204-03				
	0204-04	1168.00	m ²	1168.00	
	analogia				
				RAZEM	1168.00
21	KSNR 6	Nawierzchnie z kostki granitowej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0302-02				
	analogia	1168.00	m ²	1168.00	
				RAZEM	1168.00
22	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.3	0401-02	{miejsca pod ławki parkingowe}35.10	m ²	35.10	
				RAZEM	35.10