

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Głuszyca
ADRES INWESTYCJI : działka ewidencyjna nr 44/3, w obrębie ewidencyjnym 0002 Głuszycy 2, w jedn. ewidencyjnej 022105_4
INWESTOR : Gmina Głuszycy
ADRES INWESTORA : 58-340 Głuszycy ul. Grunwaldzka 55
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Nowak
DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
Kwiecień 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze, pomocnicze i rozbiórkowe			
d.1	KNR 2-01 0119-04 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		0.33	km	0.330	
				RAZEM	0.330
d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 40 cm-pod zjazdy, chodniki i dojścia- należy uwzględnić wykonanie zewnętrznego oporu gruntowego, po osadzeniu krawężników w miejscach obniżenia terenu	m ²		
		308.0*1.40	m ²	431.200	
				RAZEM	431.200
d.1	KNR 2-01 0507-02 analogia	Oczyszczenie terenu po obu stronach chodnika-porządkowanie po zakończeniu robót	m ²		
		308.0*2*1.0<dwie strony zadania>	m ²	616.000	
				RAZEM	616.000
2		Nawierzchnie drogi i zjazdów			
d.2	KNR 2-31 0105-07 0105-08 analogia	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu- pod zjazdy na posesje, dojścia i chodniki	m ²		
		308.0*1.0	m ²	308.000	
				RAZEM	308.000
d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm- pod zjazdy na posesje, dojścia i chodniki	m ²		
		308.0*1.0	m ²	308.000	
				RAZEM	308.000
d.2	KNR 2-31 0511-04 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej- chodniki, dojścia i zjazdy na posesje(na posypce cem.-piaskowej gr. 3cm)	m ²		
		308.0*1.0	m ²	308.000	
				RAZEM	308.000
3		Krawężniki			
d.3	KNR 2-31 0813-04 z.o.2.13. 9902-01 analogia	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		80.0< na początkowym etapie przebudowy od strony jezdni- nierówności i zapadliska>	m	80.000	
				RAZEM	80.000
d.3	KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-02 0402-05 analogia	Ława pod krawężniki betonowe z oporem. Beton zwykły C12/15 (B-15)	m ³		
		(308.0<od zewnątrz>+80.0<od jezdni na początku>+75.0<końcówka bez krawężników od 258m>+1.15*11<zamknięcia zjazdów z boków>)*0.2*0.3	m ³	28.539	
				RAZEM	28.539
d.3	KNR 2-31 0403-03 z.o.2.13. 9902-02 0403-08 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		308.0<od zewnątrz>+80.0<od jezdni>+75.0<końcówka bez krawężników>+1.15*11<zamknięcia zjazdów z boków>	m	475.650	
				RAZEM	475.650
4		Transport zewnętrzny i technologiczny materiałów			
d.4	KNR AT-06 0108-01 analogia	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I- zewnętrzny po drogach asfaltowych	kurs		
		497.0/25<ton>	kurs	19.880	
				RAZEM	19.880
d.4	KNR AT-06 0108-04 analogia	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za dalsze 9 km w obie strony-zewnętrzny po drogach asfaltowych	kurs		
		19.88	kurs	19.880	
				RAZEM	19.880
5		Wywóz gruzu i urobku z rozbiórek			
d.5	KNR AT-06 0108-01 analogia	Przewóz urobku z robót ziemnych na odległość do 10 km	kurs		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
		292.0/25	kurs	11.680	
				RAZEM	11.680
13	Scalona	Oplata za składowanie z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej - Odpady	t		
d.5	kalk. własna	z remontów i przebudowy dróg KOD 17 01 81	t	292.000	
		292.0		RAZEM	292.000

