

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja boiska w Sierpnicy					
1	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 160	m m	160.000	
				RAZEM	160.000
2	KNR 2-02 1804-12	Ogrodzenie z siatki wys. 5 m na słupkach stal.z rur śr.76 mm o rozst.2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR 2-23 0402-02	Brama o wym. 200x300 cm ogrodzenia boiska 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-23 0402-04	Furtka o wym. 100x200 cm z boku przęsła ogrodzenia boiska 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-23 0309-03	Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej - budowa bramek metalowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż bramek do piłki nożnej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	wycena indywidualna	Dostawa i montaż siedzisk stadionowych na stelażu metalowym 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
8	wycena indywidualna	Lampa solarna parkowa 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000