



1. Błat podawczy, część uchylna na zawiasach wbudowanych podblatowo, z blokadą ścienną. wymiary blatu 50cmx92cm.
2. Punkt przyjęcia klucza.
3. Punkt wydania klucza.
4. Błat podawczy szerokość 50cm, wysokość montażu 110cm. Błat podawczy melaminowany (gr. 28mm) , RAL 7016. Fronty posiadają konstrukcję szkieletową drewnianą pokrytą laminatem HPL o gr. 0,8 mm, RAL 7040. Błat roboczy melaminowany (gr. 28mm) , RAL 7016 umiejscowiony 30 cm pod blatem podawczym.

PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON S.C"				
"PROKON S. C"				
Pracownia: OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel. 77 454 76 11 fax: 77 423 11 77, 601 921 008, e-mail: biuro@pracowniaprokon.pl				
INWESTOR GMINA GŁUSZYCA ul. Grunaldzka 55, 58-430 Głuszyca				
MIEJSCOWOŚĆ "Sowiogórski Raj - Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3"				
CEL Basen				
Tytuł rysunku Detal blatu podawczego				
ARCHITEKTURA	PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. S. KALINA	WYKONAWCA 06/OPROK/2016	DATA 05.04.2016	STADIUM Projekt Wykonawczy
	PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. M. JACAK	WYKONAWCA 07/08/DOIA	DATA 05.04.2016	STADIUM BRAMA
KONSTRUKCJA	BRAMA	WYKONAWCA	DATA	ARCHITEKTURA
OPRACOWANIE	PROJEKTOWAŁ inż. J. JERMIELUCHA	WYKONAWCA	DATA 05.04.2016	SKALA 1:25
				STRONA 29A