

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: „**Odbudowa nawierzchni ul. Kościuszki w Głuszycy wraz z przepustem w ciągu drogi gminnej (dz. nr 249 dr) oraz odbudowa muru oporowego na długości 20 mb (od 0+000 do 0+020) – intensywne opady deszczu z lipca 2014 r.**”

Adres: dz. 249 obręb Głuszycy 2

Zamawiający: Gmina Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszycy

Opracowujący: inż. Katarzyna Łazanowska

Spis zawartości programu funkcjonalno- użytkowego

1. Część opisowa.
2. Część informacyjna.

1. Część opisowa

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i wykonania remontu drogi i muru oporowego (zaprojektuj i wybuduj)

1.2 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

Nawierzchnia remontowanej drogi – kostka betonowa. Początek drogi - skrzyżowanie z drogą gminną ul. Gdańska. Dotychczasowa nawierzchnia na całym odcinku – kostka betonowa. Remontowany odcinek muru oporowego to konstrukcja oporowa drogi lokalnej. Na odcinku ok. 20 m zapadła się droga. Brak przepustu pod drogą powoduje osuwanie się drogi i niszczenie nawierzchni z kostki.

1.3 Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe.

Zamawiający wprowadzi wykonawcę w teren z określeniem precyzyjnym zakresu (od-do). Parametry drogi powinny spełniać wymogi obowiązujących przepisów, w szczególności w optymalny sposób spełnić swoją funkcję w odniesieniu do istniejącego natężenia ruchu pieszych, miejsc niebezpiecznych, jak też estetyki z uwzględnieniem przepisów ustaw: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999 r. poz. 430 z późn. zm.),

Zakres prac:

- rozbiórka zniszczonej nawierzchni z kostki betonowej, ok. 70 mb,
- budowa muru oporowego o zmiennej wys. od 0,5 do 2,0 m na długości ok. 20 mb,
- budowa przepustu pod drogą,
- ułożenie krawężnika,
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej.

Termin wykonania 30.10.2016 r.

Patrz załącznik graficzny.

Szczegółowe rozwiązania projektowe podlegają uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego na etapie wykonywania Projektu budowlanego.

1.4 Przygotowanie placu budowy.

Plac budowy należy zorganizować i zabezpieczyć zgodnie z warunkami ustalonymi przez zarządcę drogi: Urząd Miejski w Głuszycy.

1.5 Zagospodarowanie terenu. – planowane do wykonania prace obejmują wyłącznie teren działki gminnej, nie powodują zajęcia terenów obcych.

2. Część informacyjna

2.1. Oświadczenie zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych.

W załączeniu.

2.2 Przepisy prawne

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999 r., poz.430 z późn. zm.),

2.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.

Lokalizacja przedmiotu projektu nie dotyczy obszarów podlegających nadzorowi konserwatora zabytków.

2.4 Inwentaryzacja zieleni.

Realizacja inwestycji nie będzie powodować niszczenia zieleni i ścinania drzew. W przypadku wystąpienia takiej konieczności decyzje wyrażającą zgodę na ścięcie drzew wyda Burmistrz Głuszycy.

2.5 Dodatkowe wytyczne inwestorskie

Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zabezpieczyć obsługę geodezyjną w celu prawidłowego wykonania robót łącznie z wykonaniem pomiaru powykonawczego.

Należy wykonać i uzgodnić z odpowiednimi służbami projekt organizacji ruchu łącznie z zamontowaniem niezbędnego oznakowania wynikającego z projektu.

Głuszycy, dn. 30.08.2016 r.